
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykaz usterek zadania inwestycyjnego na zadaniu "Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkoleniowa zawodowego gastronomiczno- hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół im. J.Śniadeckiego w Szczytnie"
ADRES INWESTYCJI : m. Szczytno, ul. Polska 18
INWESTOR : Powiat Szczytyński w Szczytnie
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY				
1.1		PIWNICA				
1.1.1		Pomieszczenie nr 1 komora przyjęcia towaru				
1 d.1. 1.1	KNR 4-01 0811-07	BRAK SPADKÓW POSADZKI DO KRATY ŚCIEKO- WEJ - ZASTOISKA WODY NA POSADZCE Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej lub zaprawie klejowej do płytek wraz z cokolikiem	m ²	11.35		
2 d.1. 1.1	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności do 4cm na posadzkach.	m	11.35		
3 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie poziome	m ²	11.35		
4 d.1. 1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	11.35		
5 d.1. 1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	11.35		
6 d.1. 1.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	11.35		
7 d.1. 1.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	11.35		
8 d.1. 1.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	14.24		
9 d.1. 1.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	1.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 1 komora przyjęcia towaru						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 2		Drzwi zewnętrzne- usunięcie szpary między posadzką a drzwiami				
10 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - montaż uszczelki	m	1.0		
Razem dział: Drzwi zewnętrzne- usunięcie szpary między posadzką a drzwiami						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 3		Likwidacja zacieków na ścianach				
11 d.1. 1.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	63.35		
12 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe w tym preparat odgrzybiający	m ²	163.35		
13 d.1. 1.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	63.35		
14 d.1. 1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m ²	63.35		
15 d.1. 1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	69.69		
Razem dział: Likwidacja zacieków na ścianach						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 4		POMIESZCZENIE NR 6 MAGAZYN ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Zamontowanie w drzwiach wejściowych kratki wentylacyjnej				
16 d.1. 1.4	KNR 4-01 0920-08	Założenie na nowym miejscu kratki wentylacyjnej szt 3 najedne skrzydło	szt.	3.0		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 6 MAGAZYN ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Zamontowanie w drzwiach wejściowych kratki wentylacyjnej						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.1. 5		POMIESZCZENIE NR 12 ŁAZIENKA Uzupełnienie na ścianach brakującej glazury - 15szt					
17 d.1. 1.5	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	0.75			
18 d.1. 1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania w tym preparat odgrzybiający - powierzchnie pionowe	m ²	0.75			
19 d.1. 1.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	0.75			
20 d.1. 1.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	0.75			
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 12 ŁAZIENKA Uzupełnienie na ścianach brakującej glazury - 15szt							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 6		POMIESZCZENIE NR 16 KOMUNIKACJA Regulacja drzwi p.poż.				
21 d.1. 1.6		Drzwi przeciwpożarowe przylegają szczelnie do oścież- nicy - nie wymagają regulacji	m ²	0		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 16 KOMUNIKACJA Regulacja drzwi p.poż.						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 7		POMIESZCZENIE NR 14 ŁAZIENKA Likwidacja zacieków na ścianach od strony korytarza powstałych w wyniku zapchania brodzika				
22 d.1. 1.7	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	21.78		
23 d.1. 1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania w tym preparat odgrzybiający -	m ²	21.78		
24 d.1. 1.7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,	m ²	21.78		
25 d.1. 1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	21.78		
26 d.1. 1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	23.96		
27 d.1. 1.7	KNR-W 4-01 0817-06	Uszczelnienie brodzików silikonem	m	4.0		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 14 ŁAZIENKA Likwidacja zacieków na ścianach od strony korytarza powstałych w wyniku zapchania brodzika						
Razem dział: PIWNICA						

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		PARTER				
1.2.1		POMIESZCZENIE NR 20 KUCHNIA Pęknięcia glazury na ścianach w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, rozdzielni kelnerskiej szt 5				
28 d.1. 2.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	0.3		
29 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający	m ²	0.3		
30 d.1. 2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	0.3		
31 d.1. 2.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	0.3		
32 d.1. 2.1	KNR 4-01 0819-15	PRZY OKNIE, NA GLIFIE OKIENNYM WEWNĘTRZNYM - ODKLEJONA LISTWA ROGOWA Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	0.44		
33 d.1. 2.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	0.44		
34 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający	m ²	0.44		
35 d.1. 2.1	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających narożnej	m	1.1		
36 d.1. 2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	0.44		
37 d.1. 2.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	0.44		
38 d.1. 2.1	KNR 4-01 0819-15	PRZY TABLICY TK1 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	0.05		
39 d.1. 2.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	0.05		
40 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający	m ²	0.05		
41 d.1. 2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	0.05		
42 d.1. 2.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	0.05		
43 d.1. 2.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż płyt	m ²	3.6		
44 d.1. 2.1	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	3.6		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 20 KUCHNIA Pęknięcia glazury na ścianach w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, rozdzielni kelnerskiej szt 5						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 2		POMIESZCZENIE NR 22 ROZDZIELNIA KELNERSKA Dylatacja na ścianie konstrukcyjnej (pęknięta ściana)				
45 d.1. 2.2	KNR 4-01 0339-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia, wycięcie mechaniczne bruzdy do obsadzenia kątownika	m	6.4		
46 d.1. 2.2	Wycena własna	Obsadzenie kątownika aluminiowego	m	12.8		
47 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający	m ²	1.28		
48 d.1. 2.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyty GK	m ²	1.28		
49 d.1. 2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	27.03		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 22 ROZDZIELNIA KELNERSKA Dylatacja na ścianie konstrukcyjnej (pęknięta ściana)						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.		POMIESZCZENIE NR 25 SZATNIA PRZY SALI KONSUMPCYJNEJ Miejsce odcięcia grzejnika c.o.					
3							
50 d.1. 2.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	0.075			
51 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający - powierzchnie pionowe	m ²	0.075			
52 d.1. 2.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	0.075			
53 d.1. 2.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	0.075			
54 d.1. 2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	4.14			
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 25 SZATNIA PRZY SALI KONSUMPCYJNEJ Miejsce odcięcia grzejnika c.o.							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.4		POMIESZCZENIE NR 26 KAWIARNIA + SKLEP GARMAŻERYJNY				
55 d.1. 2.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m ²	1.6		
56 d.1. 2.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu płyta GK	m ²	2.94		
57 d.1. 2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	3.23		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 26 KAWIARNIA + SKLEP GARMAŻERYJNY						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.		POMIESZCZENIE NR 27 SANITARIAT POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNEGO					
5							
58 d.1. 2.5	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	1.05			
59 d.1. 2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający	m ²	1.05			
60 d.1. 2.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	1.05			
61 d.1. 2.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	1.05			
62 d.1. 2.5	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, na zawiasach.	szt.	1			
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 27 SANITARIAT POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNEGO							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 6		POMIESZCZENIE NR 24, 25, 26, 41 Krzesła - korozja elementów metalowych				
63 d.1. 2.6		Zakup nowych krzeseł	szt.	39		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 24, 25, 26, 41 Krzesła - korozja elementów metalowych						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2. 7		POMIESZCZENIE NR 34 PRACOWNIA CUKIERNICZA Tablica ZAŁATWIONY PROBLEM PRZEZ URZYT- KOWNIKA				
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 34 PRACOWNIA CUKIERNICZA Tablica ZAŁATWIONY PROBLEM PRZEZ URZYTKOWNIKA						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.		POMIESZCZENIE NR 41 BAR				
8						
64 d.1. 2.8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli	m ²	50.3		
65 d.1. 2.8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kolor brzoza i je-sion	m ²	50.3		
66 d.1. 2.8	KNNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²	1.44		
67 d.1. 2.8	KNNR 7 0702- 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	1.44		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 41 BAR						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.		POMIESZCZENIE NR 49 i 50				
9						
68 d.1. 2.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	28.19		
69 d.1. 2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi podłogi	m ²	28.19		
70 d.1. 2.9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	28.19		
71 d.1. 2.9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	28.19		
72 d.1. 2.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	28.19		
73 d.1. 2.9	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	28.19		
74 d.1. 2.9	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²	28.19		
75 d.1. 2.9	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Novita	m ²	28.19		
76 d.1. 2.9	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	33.2		
77 d.1. 2.9	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Novita	m ²	1.66		
78 d.1. 2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający - powierzchnie pionowe	m ²	144.39		
79 d.1. 2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	144.39		
80 d.1. 2.9	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² starych tynków wewn.	m ²	144.39		
81 d.1. 2.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	144.39		
82 d.1. 2.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	144.39		
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 49 i 50						
Razem dział: PARTER						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		PIĘTRO II				
1.3.1		Pomieszczenie nr 204 - przecieki na suficie i ścianie z dachu (remont dachu)				
83 d.1. 3.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	21.14		
84 d.1. 3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	16.14		
85 d.1. 3.1	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	5.0		
86 d.1. 3.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm na ścianach na podłożu z tynku - ściany	m ²	16.14		
87 d.1. 3.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm na stropach na podłożu z tynku - stropy	m ²	5.0		
88 d.1. 3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	23.25		
Razem dział: Pomieszczenie nr 204 - przecieki na suficie i ścianie z dachu (remont dachu)						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 2		Pomieszczenie nr 208 - zacieki na ścianie narożnika łazienki.				
89 d.1. 3.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	3.10		
90 d.1. 3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	3.10		
Razem dział: Pomieszczenie nr 208 - zacieki na ścianie narożnika łazienki.						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 3		Pomieszczenie nr 219 - przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)				
91 d.1. 3.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	35.16		
92 d.1. 3.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	27.17		
93 d.1. 3.3	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)- stropy	m ²	8.0		
94 d.1. 3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ściany	m ²	27.16		
95 d.1. 3.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku stropy	m ²	8.0		
96 d.1. 3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	38.67		
Razem dział: Pomieszczenie nr 219 - przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.3. 4		Remont dachu do pomieszczeń 219, 204m- przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)					
97 d.1. 3.4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku, gzyms, pasy nadrynnowe	m ²	28.75			
98 d.1. 3.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien fi 180mm z blachy nie nadającej się do użytku	m	23.0			
99 d.1. 3.4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki na odkład (odzysk)	m ²	23.0			
100 d.1. 3.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pasy nadrynnowe	m ²	28.75			
101 d.1. 3.4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	23.00			
102 d.1. 3.4	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - materiał z rozbiórki	m ²	23.00			
Razem dział: Remont dachu do pomieszczeń 219, 204m- przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.3.5		Pomieszczenie 203- 204 wymiana uszkodzonych, w czasie remontu, parapetów zewnętrznych					
103 d.1.3.5	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, pasy nadrynnowe, podokienniki	m ²	0.68			
104 d.1.3.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, gzymsy i pasy nadrynnowe, podokienniki	m ²	0.68			
Razem dział: Pomieszczenie 203- 204 wymiana uszkodzonych, w czasie remontu, parapetów zewnętrznych							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3. 6		Pomieszczenie 206, 207 (dodatkowe) - pęknięcia ściany i płytek wzdłuż dłuższego wymiaru ściany				
105 d.1. 3.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	6.76		
106 d.1. 3.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	6.76		
107 d.1. 3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający - powierzchnie pionowe	m ²	6.76		
108 d.1. 3.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	6.76		
109 d.1. 3.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	6.76		
110 d.1. 3.6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	4.0		
111 d.1. 3.6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - materiał z zozbiórki	kpl.	4.0		
Razem dział: Pomieszczenie 206, 207 (dodatkowe) - pęknięcia ściany i płytek wzdłuż dłuższego wymiaru ściany						
Razem dział: PIĘTRO II						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		PODDASZE				
1.4. 1		Pomieszczenie nr 311-313 pokoje sypialne- pęknięte płytki i odspojenie całej warstwy płytek				
112 d.1. 4.1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	25.6		
113 d.1. 4.1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	25.6		
114 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający - powierzchnie pionowe	m ²	25.6		
115 d.1. 4.1	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	25.6		
116 d.1. 4.1	KNR 2-02 0829- 06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²	25.6		
117 d.1. 4.1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	4.0		
118 d.1. 4.1	KNR 2-15 0224- 03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - materiał z zozbiórki	kpl.	4.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 311-313 pokoje sypialne- pęknięte płytki i odspojenie całej warstwy płytek						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4. 2		Pomieszczenie nr 341 pomieszczenie na sprzęt - przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)				
119 d.1. 4.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	18.25		
120 d.1. 4.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	13.0		
121 d.1. 4.2	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - stropy	m ²	5.25		
122 d.1. 4.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	13.0		
123 d.1. 4.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku stropy	m ²	5.25		
124 d.1. 4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	20.08		
Razem dział: Pomieszczenie nr 341 pomieszczenie na sprzęt - przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4. 3		Pomieszczenie zaplecza przy Sali konferencyjnej na poddaszu- zacieki od dachu				
125 d.1. 4.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	90.33		
126 d.1. 4.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	31.43		
127 d.1. 4.3	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	58.9		
128 d.1. 4.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	31.43		
129 d.1. 4.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	58.9		
130 d.1. 4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	99.36		
Razem dział: Pomieszczenie zaplecza przy Sali konferencyjnej na poddaszu- zacieki od dachu						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.		Remont dachu do pomieszczenia 341, 340				
4						
131 d.1. 4.4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego gzyms, pasy nadrynnowe, blachy koszowe	m ²	27.82		
132 d.1. 4.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien fi 180 mm	m	13.0		
133 d.1. 4.4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy profil dachówkowy nad pomieszczeniami nr340, 341	m ²	80.4		
134 d.1. 4.4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki na odkład (odzysk)	m ²	40.0		
135 d.1. 4.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm gzyms, pasy nadrynnow, kosz.	m ²	27.82		
136 d.1. 4.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- podokienniki szt. 5.	m ²	2.25		
137 d.1. 4.4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	13		
138 d.1. 4.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z pokrycia dachu blachodachówką	m ²	80.40		
139 d.1. 4.4	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna z odzysku	m ²	40.0		
Razem dział: Remont dachu do pomieszczenia 341, 340						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4. 5		Klatka schodowa hoteliku - przecieki wody opadowej przy klapie dymowej (od strony MDK)				
140 d.1. 4.5	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie obróbek blacharskich opierzenia klapy dymnej z blachy ocynkowanej.	m ²	11.40		
141 d.1. 4.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- opierzenie klapy dymnej z blachy ocynkowanej, montaż na zamek, lub rąbek stojący	m ²	11.4		
142 d.1. 4.5	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	4.5		
143 d.1. 4.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ścianach z cegły, pustaków	m ²	4.5		
144 d.1. 4.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	4.5		
145 d.1. 4.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	4.5		
Razem dział: Klatka schodowa hoteliku - przecieki wody opadowej przy klapie dymowej (od strony MDK)						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4. 6		Klatka schodowa od strony parku - przecieki wody opadowej przy klapie dymowej.				
146 d.1. 4.6	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie obróbek blacharskich opierzenia klapy dymnej z blachy ocynkowanej.	m ²	11.4		
147 d.1. 4.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- opierzenie klapy dymnej z blachy ocynkowanej, montaż na zamek, lub rąbek stojący	m ²	11.4		
148 d.1. 4.6	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	4.5		
149 d.1. 4.6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ścianach z cegły, pustaków	m ²	4.5		
150 d.1. 4.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	4.5		
151 d.1. 4.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	4.95		
Razem dział: Klatka schodowa od strony parku - przecieki wody opadowej przy klapie dymowej.						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4. 7		Sala konferencyjna na poddaszu- uszczelnienie okolic czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej				
152 d.1. 4.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- opierzenie kłapy dymnej z blachy ocynkowanej, montaż na zamek, lub rąbek stojący	m ²	10.05		
Razem dział: Sala konferencyjna na poddaszu- uszczelnienie okolic czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej						
Razem dział: PODDASZE						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
1.5.1		Pęknięcie muru oporowego przy magazynie opakowań na zewnątrz budynku głównego				
153 d.1.5.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	4.5		
154 d.1.5.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	1.0		
155 d.1.5.1	KNR 4-01 0723-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe,	m ²	1.0		
156 d.1.5.1	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego analogia - montaż listew maskujących (listwy nowe)	m	4.5		
Razem dział: Pęknięcie muru oporowego przy magazynie opakowań na zewnątrz budynku głównego						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5.		Podjazd dla osób niepełnosprawnych - brak spadku do kraty burzowej				
157 d.1. 5.2	KNR 2-31 0810-02 - amalogia	Rozebranie nawierzchni z kkostki betonowej POLBRUK	m ²	14.0		
158 d.1. 5.2	KNR 2-31 0801-03	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	14.0		
159 d.1. 5.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12cm	m ²	14.0		
160 d.1. 5.2	KNR 0-11 0317-04	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	14.0		
161 d.1. 5.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych	szt.	2.0		
Razem dział: Podjazd dla osób niepełnosprawnych - brak spadku do kraty burzowej						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5. 3		Nawierzchnia wjazdu przy komorze przyjęć towaru- poprawienie spadków nawierzchni				
162 d.1. 5.3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z POLBRUKU	m ²	7.75		
163 d.1. 5.3	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	7.75		
164 d.1. 5.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	7.75		
165 d.1. 5.3	KNR 0-11 0327-04	Nawierzchnia z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.	m ²	7.75		
166 d.1. 5.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1.0		
Razem dział: Nawierzchnia wjazdu przy komorze przyjęć towaru- poprawienie spadków nawierzchni						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5. 4		Elewacja zewnętrzna budynku głównego - uzupełnienie				
167 d.1. 5.4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków i ze- rwnie starej warstwy tynkarskiej	m ²	6.5		
168 d.1. 5.4	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warst- wy siatki na ścianach i słupach	m ²	6.5		
169 d.1. 5.4	TZKNBK VIII 01-18	Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z za- tarcem i zdrapaniem powierzchni na ścianach cegła- nych o pow.do 5 m2	m ²	6.5		
170 d.1. 5.4	KNR 0-17 0927- 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego strukturalnego gr.3,5mm z gotowej suchej mie- szanki wykonany ręcznie gruntowanie farbą.	m ²	6.5		
171 d.1. 5.4	KNR 0-17 0927- 03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego strukturalnego grubości 3,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mymch	m ²	6.5		
172 d.1. 5.4	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoża słabo chłonna	m ²	6.5		
173 d.1. 5.4	KNNR 2 1902- 11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW Narożniki.	m	6.5		
174 d.1. 5.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:167,168,169,170,171,172,173)				
Razem dział: Elewacja zewnętrzna budynku głównego - uzupełnienie						
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU						
Razem dział: BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ZAPLECZE Z SALAMI DYDAKTYCZNYMI				
2.1		Różne roboty naprawcze				
2.1.1		Dach budynku - obróbki blacharskie				
175 d.2. 1.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie obróbek blacharskich, gzyms, pasy nadrynnowe, blachy koszowe, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	50.72		
176 d.2. 1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien fi 150 z blachy nie nadającej się do użytku	m	13.53		
177 d.2. 1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm , gzyms, pasy nadrynnowe , kosz.	m ²	50.72		
178 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekana	m	13.53		
Razem dział: Dach budynku - obróbki blacharskie						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.1. 2		Pomieszczenie sal lekcyjnych nr 206,207, 208 - uzupełnienie zamków w regałach					
179 d.2. 1.2	KNR 4-01 1302-03 - analogia	Naprawa metalowego zamka zapadkowego - uzupełnienie zamka w regałach.	szt.	3.0			
Razem dział: Pomieszczenie sal lekcyjnych nr 206,207, 208 - uzupełnienie zamków w regałach							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.1. 3		Łącznie zalepca z salą sportową - przecieki wód opadowych					
180 d.2. 1.3	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie obróbek blacharskich, opierzenie muru nie nadającej się do użytku	m ²	3.42			
181 d.2. 1.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, pasy gzymsowe, obróbki połączenia dachu zalepca z salą gimnastyczną, montaż na zamek, lub rąbek stojący	m ²	3.42			
Razem dział: Łącznie zalepca z salą sportową - przecieki wód opadowych							
Razem dział: Różne roboty naprawcze							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		PARTER				
2.2.1		Pomieszczenie nr 13 - komunikacja, spękania na łączeniu płyt na suficie i zacieki na ścianie z salą gimnastyczną				
182 d.2. 2.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	157.8		
183 d.2. 2.1	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	7.89		
184 d.2. 2.1	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	31.56		
185 d.2. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	101.94		
186 d.2. 2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	89.36		
Razem dział: Pomieszczenie nr 13 - komunikacja, spękania na łączeniu płyt na suficie i zacieki na ścianie z salą gimnastyczną						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 2		Pomieszczenie nr 2 magazyn -spękania na łączniu płyt				
187 d.2. 2.2	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	83.7		
188 d.2. 2.2	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	4.185		
189 d.2. 2.2	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	16.74		
190 d.2. 2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	38.83		
191 d.2. 2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	43.89		
Razem dział: Pomieszczenie nr 2 magazyn -spękania na łączniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 3		Pomieszczenie nr 4 przedsionek - spękania na łączniach				
192 d.2. 2.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	10.64		
193 d.2. 2.3	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.53		
194 d.2. 2.3	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	2.128		
195 d.2. 2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6.83		
196 d.2. 2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	35.11		
Razem dział: Pomieszczenie nr 4 przedsionek - spękania na łączniach						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 4		Pomieszczenie nr 5 w.sanit - spękania na łączniu płyt				
197 d.2. 2.4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	4.64		
198 d.2. 2.4	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.23		
199 d.2. 2.4	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	0.93		
200 d.2. 2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7.10		
201 d.2. 2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 5 w.sanit - spękania na łączniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 5		Pomieszczenie nr 6 pokój nauczcielski - spekania na łączeniu płyt				
202 d.2. 2.5	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	49.62		
203 d.2. 2.5	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	2.48		
204 d.2. 2.5	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	9.92		
205 d.2. 2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16.74		
206 d.2. 2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	5.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 6 pokój nauczcielski - spekania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 6		Pomieszczenie nr 7 pokój nauczycielski - spękania na łączeniu płyt				
207 d.2. 2.6	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	38.44		
208 d.2. 2.6	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.92		
209 d.2. 2.6	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	7.69		
210 d.2. 2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.38		
211 d.2. 2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	13.73		
Razem dział: Pomieszczenie nr 7 pokój nauczycielski - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 7		Pomieszczenie nr 8 wc - spękaniu na łączeniu płyt				
212 d.2. 2.7	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	13.05		
213 d.2. 2.7	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.65		
214 d.2. 2.7	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	5.04		
215 d.2. 2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	5.04		
216 d.2. 2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 8 wc - spękaniu na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 8		Pomieszczenie nr 9 przedsionek - spękania na łączeniu płyt				
217 d.2. 2.8	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	13.14		
218 d.2. 2.8	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.66		
219 d.2. 2.8	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	2.63		
220 d.2. 2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	5.34		
221 d.2. 2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 9 przedsionek - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.9		Pomieszczenie nr 11 przedsionek - spełniania na łączniu płyt, uszkodzenie futryny i brak spadku w posadzce do kratki				
222 d.2. 2.9	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	19.08		
223 d.2. 2.9	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.95		
224 d.2. 2.9	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	3.82		
225 d.2. 2.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	5.34		
226 d.2. 2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0		
227 d.2. 2.9	KNR 2-02 1011-01	Demontaż ościeżnicy	m ²	2.0		
228 d.2. 2.9	KNR 2-02 1011-01	Montaż nowej ościeżnicy	m ²	2.0		
229 d.2. 2.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	0.8		
230 d.2. 2.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	0.8		
231 d.2. 2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający - powierzchnie pionowe	m ²	0.8		
232 d.2. 2.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	0.80		
233 d.2. 2.9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm na klej metodą zwykłą	m ²	0.8		
234 d.2. 2.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	5.34		
235 d.2. 2.9	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²	5.34		
236 d.2. 2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	5.34		
237 d.2. 2.9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m ²	5.34		
238 d.2. 2.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	5.34		
239 d.2. 2.9	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	5.34		
240 d.2. 2.9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	9.54		
Razem dział: Pomieszczenie nr 11 przedsionek - spełniania na łączniu płyt, uszkodzenie futryny i brak spadku w posadzce do kratki						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 10		Pomieszczenie nr 15 szatnia - spękania na łączniu płyt				
241 d.2. 2.10	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	26.22		
242 d.2. 2.10	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.31		
243 d.2. 2.10	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	5.24		
244 d.2. 2.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.24		
245 d.2. 2.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 15 szatnia - spękania na łączniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 11		Pomieszczenie nr 16 przedsionek - spękania na łączniu płyt				
246 d.2. 2.11	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	7.36		
247 d.2. 2.11	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.37		
248 d.2. 2.11	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	1.47		
249 d.2. 2.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7.62		
250 d.2. 2.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 16 przedsionek - spękania na łączniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 12		Pomieszczenie nr 18 umywalnia - spękania na łączeniu płyt				
251 d.2. 2.12	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	5.6		
252 d.2. 2.12	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.28		
253 d.2. 2.12	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	1.12		
254 d.2. 2.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.60		
255 d.2. 2.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 18 umywalnia - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 13		Pomieszczenie nr 19 szatnia - spękania na łączeniu płyt				
256 d.2. 2.13	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	28.57		
257 d.2. 2.13	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.43		
258 d.2. 2.13	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	5.71		
259 d.2. 2.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.24		
260 d.2. 2.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 19 szatnia - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 14		Pomieszczenie nr 22 szatnia - spękania na łączeniu płyt				
261 d.2. 2.14	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	28.57		
262 d.2. 2.14	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.43		
263 d.2. 2.14	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	5.71		
264 d.2. 2.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.84		
265 d.2. 2.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 22 szatnia - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 15		Pomieszczenie nr 23 przedsionek - spękania na łączeniu płyt				
266 d.2. 2.15	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	7.36		
267 d.2. 2.15	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.37		
268 d.2. 2.15	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	1.47		
269 d.2. 2.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7.67		
270 d.2. 2.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 23 przedsionek - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.2. 16		Pomieszczenie nr 25 umywalnia - spękania na łączeniu płyt					
271 d.2. 2.16	KNR 4-01 0702- 04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	30.94			
272 d.2. 2.16	KNR 4-01 0703- 02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.55			
273 d.2. 2.16	KNR 2-02 2009- 06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	6.20			
274 d.2. 2.16	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.60			
275 d.2. 2.16	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0			
Razem dział: Pomieszczenie nr 25 umywalnia - spękania na łączeniu płyt							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 17		Pomieszczenie nr 26 szatnia - spękania na łączeniu płyt				
276 d.2. 2.17	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	26.22		
277 d.2. 2.17	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.31		
278 d.2. 2.17	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	5.24		
279 d.2. 2.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.24		
280 d.2. 2.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 26 szatnia - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 18		Pomieszczenie nr 27szatnia - spękania na łączeniu płyt				
281 d.2. 2.18	KNR 4-01 0702- 04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	16.76		
282 d.2. 2.18	KNR 4-01 0703- 02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.84		
283 d.2. 2.18	KNR 2-02 2009- 06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	3.35		
284 d.2. 2.18	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.24		
285 d.2. 2.18	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	5.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 27szatnia - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2. 19		Pomieszczenie nr 29 umywalnia - spękania na łączeniu płyt				
286 d.2. 2.19	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	4.12		
287 d.2. 2.19	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.20		
288 d.2. 2.19	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	0.82		
289 d.2. 2.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14.60		
290 d.2. 2.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 29 umywalnia - spękania na łączeniu płyt						
Razem dział: PARTER						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		PIĘTRO				
2.3.		Pomieszczenie nr 101 komunikacja - spękania na łączeniu płyt				
1						
291 d.2. 3.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	80.4		
292 d.2. 3.1	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	4.02		
293 d.2. 3.1	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	16.08		
294 d.2. 3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	76.97		
295 d.2. 3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	190.94		
296 d.2. 3.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	1.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 101 komunikacja - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.		Pomieszczenie nr 103 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt				
297 d.2. 3.2	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	30.0		
298 d.2. 3.2	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.5		
299 d.2. 3.2	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	9.0		
300 d.2. 3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	51.35		
301 d.2. 3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	99.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 103 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3. 3		Pomieszczenie nr 104 przedsionek - spękania na łączeniu płyt				
302 d.2. 3.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	0		
303 d.2. 3.3	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0		
304 d.2. 3.3	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	0		
305 d.2. 3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	0		
306 d.2. 3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0		
307 d.2. 3.3	KNR 2-02 1011-01	Demontaż ościeżnicy	m ²	2.0		
308 d.2. 3.3	KNR 2-02 1011-01	Montaż nowej ościeżnicy	m ²	2.0		
309 d.2. 3.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	0.8		
310 d.2. 3.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²	0.8		
311 d.2. 3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi w tym preparat odgrzybiający - powierzchnie pionowe	m ²	0.8		
312 d.2. 3.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	0.8		
313 d.2. 3.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	0.8		
Razem dział: Pomieszczenie nr 104 przedsionek - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3. 4		Pomieszczenie nr 105 wc - spękania na łączeniu płyt				
314 d.2. 3.4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	4.20		
315 d.2. 3.4	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.21		
316 d.2. 3.4	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	0.84		
317 d.2. 3.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6.18		
318 d.2. 3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 105 wc - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.		Pomieszczenie nr 106 wc- spēkania na łaczeniu płyt				
5						
319 d.2. 3.5	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	7.20		
320 d.2. 3.5	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.36		
321 d.2. 3.5	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	1.44		
322 d.2. 3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2.16		
323 d.2. 3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 106 wc- spēkania na łaczeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.3. 6		Pomieszczenie nr 107 przedsionek - spękania na łączeniu płyt					
324 d.2. 3.6	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	7.0			
325 d.2. 3.6	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.35			
326 d.2. 3.6	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	1.4			
327 d.2. 3.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	3.15			
328 d.2. 3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0			
Razem dział: Pomieszczenie nr 107 przedsionek - spękania na łączeniu płyt							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.		Pomieszczenie nr 108 wc - spękania na łączeniu płyt				
7						
329 d.2. 3.7	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	10.20		
330 d.2. 3.7	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.51		
331 d.2. 3.7	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	2.04		
332 d.2. 3.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6.18		
333 d.2. 3.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 108 wc - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3. 8		Pomieszczenie nr 109 pomieszczenie porządkowe - spękania na łączeniu płyt				
334 d.2. 3.8	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	17.16		
335 d.2. 3.8	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.86		
336 d.2. 3.8	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	5.15		
337 d.2. 3.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	15.27		
338 d.2. 3.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	56.63		
Razem dział: Pomieszczenie nr 109 pomieszczenie porządkowe - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.		Pomieszczenie nr 110 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt				
339 d.2. 3.9	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	48.42		
340 d.2. 3.9	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	9.68		
341 d.2. 3.9	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	11.62		
342 d.2. 3.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	54.74		
343 d.2. 3.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	99.79		
Razem dział: Pomieszczenie nr 110 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.3.		Pomieszczenie nr 111 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt					
10							
344 d.2. 3.10	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	42.36			
345 d.2. 3.10	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	2.12			
346 d.2. 3.10	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	12.70			
347 d.2. 3.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	54.91			
348 d.2. 3.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	99.79			
Razem dział: Pomieszczenie nr 111 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3. 11		Pomieszczenie nr 112 pomieszczenie biurowe - spękania na łączeniu płyt				
349 d.2. 3.11	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	21.48		
350 d.2. 3.11	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.07		
351 d.2. 3.11	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	6.44		
352 d.2. 3.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18.94		
353 d.2. 3.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	60.59		
Razem dział: Pomieszczenie nr 112 pomieszczenie biurowe - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3. 12		Pomieszczenie nr 113 pomieszczenie biurowe- spękania na łączeniu płyt				
354 d.2. 3.12	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	0.0		
355 d.2. 3.12	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.0		
356 d.2. 3.12	KNR 2-02 2009-06	Tynki (jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	0.0		
357 d.2. 3.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21.12		
358 d.2. 3.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 113 pomieszczenie biurowe- spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3.		Pomieszczenie nr 114 magazyn - spękania na łączeniu płyt				
359 d.2. 3.13	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	16.0		
360 d.2. 3.13	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.80		
361 d.2. 3.13	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	4.80		
362 d.2. 3.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7.99		
363 d.2. 3.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	0.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 114 magazyn - spękania na łączeniu płyt						
Razem dział: PIĘTRO						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		PODDASZE				
2.4.1		Pomieszczenie nr 201 komunikacja- spękania na łączeniu płyt poprawienie dylatacji, wymiana drzwi alu- miniowych				
364 d.2. 4.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	69.12		
365 d.2. 4.1	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	6.91		
366 d.2. 4.1	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	13.82		
367 d.2. 4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	50.91		
368 d.2. 4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	164.74		
369 d.2. 4.1	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza płytka	płyt.	3.0		
370 d.2. 4.1	KNR 4-01 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	płyt.	3.0		
371 d.2. 4.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	12.0		
372 d.2. 4.1	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	12.0		
373 d.2. 4.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	1.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 201 komunikacja- spękania na łączeniu płyt poprawienie dylatacji, wymiana drzwi aluminiowych						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4.		Pomieszczenie nr 205 magazyn - spękania na łączeniu płyt				
374 d.2. 4.2	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	12.24		
375 d.2. 4.2	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	1.224		
376 d.2. 4.2	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	2.45		
377 d.2. 4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	10.91		
378 d.2. 4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	15.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 205 magazyn - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4. 3		Pomieszczenie nr 206 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt				
379 d.2. 4.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	20.04		
380 d.2. 4.3	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	2.0		
381 d.2. 4.3	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	4.0		
382 d.2. 4.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	29.76		
383 d.2. 4.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	98.21		
Razem dział: Pomieszczenie nr 206 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4. 4		Pomieszczenie nr 207 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt widoczne ślady przebiegu instalacji elektrycznej				
384 d.2. 4.4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	20.04		
385 d.2. 4.4	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	2.0		
386 d.2. 4.4	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	4.0		
387 d.2. 4.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	29.76		
388 d.2. 4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	98.21		
389 d.2. 4.4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - sufit, ściana, bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	12.0		
390 d.2. 4.4	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	12.0		
Razem dział: Pomieszczenie nr 207 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt widoczne ślady przebiegu instalacji elektrycznej						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4. 5		Pomieszczenie nr 208 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt widoczne ślady przebiegu instalacji elektrycznej				
391 d.2. 4.5	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	0.0		
392 d.2. 4.5	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.0		
393 d.2. 4.5	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	0		
394 d.2. 4.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	0		
395 d.2. 4.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	5.14		
396 d.2. 4.5	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - sufit, ściana, bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	5.14		
397 d.2. 4.5	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	5.14		
Razem dział: Pomieszczenie nr 208 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt widoczne ślady przebiegu instalacji elektrycznej						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4.6		Pomieszczenie porządkowe nr 202				
398 d.2. 4.6	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	12.0		
399 d.2. 4.6	KNR 4-01 0703-02 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, i ścianach taśmą o szerokości min. 50mm, gr. 0,2mm	m ²	0.6		
400 d.2. 4.6	KNR 2-02 2009-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²	2.4		
401 d.2. 4.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13.44		
Razem dział: Pomieszczenie porządkowe nr 202						
Razem dział: PODDASZE						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PKT 40				
2.5. 1		Droga wjazdowa od strony budynku Wspólnoty mieszkaniowej- poprawienie kostki brukowej				
402 d.2. 5.1	KNR 2-31 0810-02 - analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	8.0		
403 d.2. 5.1	KNR 0-11 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- wymiana kostki krzywo przyciętej na łuku drogi wjazdowej	m ²	8.0		
404 d.2. 5.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -materiał do odzysku	m ²	5.0		
405 d.2. 5.1	KNR 0-11 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- przełożenie zapadniętej nawierzchni.	m ²	5.0		
Razem dział: Droga wjazdowa od strony budynku Wspólnoty mieszkaniowej- poprawienie kostki brukowej						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5. 2		Boisko sportowe - uzupełnienie nawierzchni po przyjsciu zewnetrznych sieci C.O.				
406 d.2. 5.2	KNR 2-31 1106- 01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa- uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej boiska sportowego	t	10.44		
Razem dział: Boisko sportowe - uzupełnienie nawierzchni po przyjsciu zewnetrznych sieci C.O.						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.5. 3		Droga wjazdowa od strony MDK - poprawienie nawierzchni z kostki					
407 d.2. 5.3	KNR 2-31 0810-02 - analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10.0			
408 d.2. 5.3	KNR 0-11 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- wymiana kostki krzywo przyciętej na łuku drogi wjazdowej	m ²	10.0			
Razem dział: Droga wjazdowa od strony MDK - poprawienie nawierzchni z kostki							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.5.4		Tereny zielone- poprawienie humusu i dosianie trawy od strony ulicy Polskiej (MDK)					
409 d.2.5.4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	7.0			
410 d.2.5.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia	m ²	70.0			
Razem dział: Tereny zielone- poprawienie humusu i dosianie trawy od strony ulicy Polskiej (MDK)							
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PKT 40							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2.6		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki					
411 d.2. 6	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetonowych. Utylizacja gruzu betonowego.	m ³	3.0			
412 d.2. 6	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km i utylizacja złomu.	t	0.4			
Razem dział: Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki							
Razem dział: ZAPLECZE Z SALAMI DYDAKTYCZNYMI							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
1	BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY									
1.1	PIWNICA									
1.1.1	Pomieszczenie nr 1 komora przyjęcia towaru									
1.1.2	Drzwi zewnętrzne- usunięcie szpary między posadzką a drzwiami									
1.1.3	Likwidacja zacieków na ścianach									
1.1.4	POMIESZCZENIE NR 6 MAGAZYN ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Zamontowanie w drzwiach wejściowych kratki wentylacyjnej									
1.1.5	POMIESZCZENIE NR 12 ŁAZIENKA Uzupełnienie na ścianach brakującej glazury - 15szt									
1.1.6	POMIESZCZENIE NR 16 KOMUNIKACJA Regulacja drzwi p.poż.									
1.1.7	POMIESZCZENIE NR 14 ŁAZIENKA Likwidacja zacieków na ścianach od strony korytarza powstałych w wyniku zapchania brodzika									
1.2	PARTER									
1.2.1	POMIESZCZENIE NR 20 KUCHNIA Pęknięcia glazury na ścianach w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, rozdzielni kelnerskiej szt 5									
1.2.2	POMIESZCZENIE NR 22 ROZDZIELNIA KELNERSKA Dylatacja na ścianie konstrukcyjnej (pęknięta ściana)									
1.2.3	POMIESZCZENIE NR 25 SZATNIA PRZY SALI KONSUMPCYJNEJ Miejsce odcięcia grzejnika c.o.									
1.2.4	POMIESZCZENIE NR 26 KAWIARNIA + SKLEP GARMATERYJNY									
1.2.5	POMIESZCZENIE NR 27 SANITARIAT POMIESZCZENIA GASTRONOMICZNEGO									
1.2.6	POMIESZCZENIE NR 24, 25, 26, 41 Krzesła - korozja elementów metalowych									
1.2.7	POMIESZCZENIE NR 34 PRACOWNIA CUKIERNICZA Tablica ZAŁATWIONY PROBLEM PRZEZ URZYTKOWNIKA									
1.2.8	POMIESZCZENIE NR 41 BAR									
1.2.9	POMIESZCZENIE NR 49 i 50									
1.3	PIĘTRO II									
1.3.1	Pomieszczenie nr 204 - przecieki na suficie i ścianie z dachu (remont dachu)									
1.3.2	Pomieszczenie nr 208 - przecieki na ścianie narożnika łazienki.									
1.3.3	Pomieszczenie nr 219 - przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)									
1.3.4	Remont dachu do pomieszczeń 219, 204m- przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)									

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
1.3.5	Pomieszczenie 203- 204 wymiana uszkodzonych, w czasie remontu, parapetów zewnętrznych									
1.3.6	Pomieszczenie 206, 207 (dodatkowe) - pęknięcia ściany i płytek wzdłuż dłuższego wymiaru ściany									
1.4	PODDASZE									
1.4.1	Pomieszczenie nr 311-313 pokoje sypialne- pęknięte płytki i odspojenie całej warstwy płytek									
1.4.2	Pomieszczenie nr 341 pomieszczenie na sprzęt - przecieki na suficie i ścianach (remont dachu)									
1.4.3	Pomieszczenie zaplecza przy Sali konferencyjnej na poddaszu- zacieki od dachu									
1.4.4	Remont dachu do pomieszczenia 341, 340									
1.4.5	Klatka schodowa hoteliku - przecieki wody opadowej przy kłapie dymowej (od strony MDK)									
1.4.6	Klatka schodowa od strony parku - przecieki wody opadowej przy kłapie dymowej.									
1.4.7	Sala konferencyjna na poddaszu- uszczelnienie okolic czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej									
1.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU									
1.5.1	Pęknięcie muru oporowego przy magazynie opakowań na zewnątrz budynku głównego									
1.5.2	Podjazd dla osób niepełnosprawnych - brak spadku do kraty burzowej									
1.5.3	Nawierzchnia wjazdu przy komorze przyjęć towaru- poprawienie spadków nawierzchni									
1.5.4	Elewacja zewnętrzna budynku głównego - uzupełnienie									
2	ZAPLECZE Z SALAMI DYDAKTYCZNYMI									
2.1	Różne roboty naprawcze									
2.1.1	Dach budynku - obróbki blacharskie									
2.1.2	Pomieszczenie sal lekcyjnych nr 206,207, 208 - uzupełnienie zamków w regałach									
2.1.3	Łączenie zaplecza z salą sportową - przecieki wód opadowych									
2.2	PARTER									
2.2.1	Pomieszczenie nr 13 - komunikacja, spękania na łączeniu płyt na suficie i zacieki na ścianie z salą gimnastyczną									
2.2.2	Pomieszczenie nr 2 magazyn -spękania na łączniu płyt									
2.2.3	Pomieszczenie nr 4 przedsionek - spękania na łączniach									
2.2.4	Pomieszczenie nr 5 w.sanit - spękania na łączniu płyt									
2.2.5	Pomieszczenie nr 6 pokój nauczycielski - spekania na łączniu płyt									

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
2.2.6	Pomieszczenie nr 7 pokój nauczycielski - spękania na łączeniu płyt									
2.2.7	Pomieszczenie nr 8 wc - spękania na łączeniu płyt									
2.2.8	Pomieszczenie nr 9 przedsionek - spękania na łączeniu płyt									
2.2.9	Pomieszczenie nr 11 przedsionek - spękania na łączeniu płyt, uszkodzenie futryny i brak spadku w posadzce do kratki									
2.2.1	Pomieszczenie nr 15 szatnia 0 - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 16 przedsionek - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 18 umywalnia - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 19 szatnia 3 - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 22 szatnia 4 - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 23 przedsionek - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 25 umywalnia - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 26 szatnia 7 - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 27 szatnia 8 - spękania na łączeniu płyt									
2.2.1	Pomieszczenie nr 29 umywalnia - spękania na łączeniu płyt									
2.3	PIĘTRO									
2.3.1	Pomieszczenie nr 101 komunikacja - spękania na łączeniu płyt									
2.3.2	Pomieszczenie nr 103 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt									
2.3.3	Pomieszczenie nr 104 przedsionek - spękania na łączeniu płyt									
2.3.4	Pomieszczenie nr 105 wc - spękania na łączeniu płyt									
2.3.5	Pomieszczenie nr 106 wc - spękania na łączeniu płyt									
2.3.6	Pomieszczenie nr 107 przedsionek - spękania na łączeniu płyt									
2.3.7	Pomieszczenie nr 108 wc - spękania na łączeniu płyt									
2.3.8	Pomieszczenie nr 109 pomieszczenie porządkowe - spękania na łączeniu płyt									
2.3.9	Pomieszczenie nr 110 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt									
2.3.1	Pomieszczenie nr 111 sala 0 lekcyjna - spękania na łączeniu płyt									
2.3.1	Pomieszczenie nr 112 pomieszczenie biurowe - spękania na łączeniu płyt									
2.3.1	Pomieszczenie nr 113 pomieszczenie biurowe - spękania na łączeniu płyt									

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM			
2.3.1	Pomieszczenie nr 114 magazyn - spękania na łączeniu płyt									
2.4	PODDASZE									
2.4.1	Pomieszczenie nr 201 komunikacja- spękania na łączeniu płyt poprawienie dylatacji, wymiana drzwi aluminiowych									
2.4.2	Pomieszczenie nr 205 magazyn - spękania na łączeniu płyt									
2.4.3	Pomieszczenie nr 206 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt									
2.4.4	Pomieszczenie nr 207 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt widoczne ślady przebiegu instalacji elektrycznej									
2.4.5	Pomieszczenie nr 208 sala lekcyjna - spękania na łączeniu płyt widoczne ślady przebiegu instalacji elektrycznej									
2.4.6	Pomieszczenie porządkowe nr 202									
2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PKT 40									
2.5.1	Droga wjazdowa od strony budynku Wspólnoty mieszkaniowej- poprawienie kostki brukowej									
2.5.2	Boisko sportowe - uzupełnienie nawierzchni po przyjeździe zewnętrznych sieci C.O.									
2.5.3	Droga wjazdowa od strony MDK - poprawienie nawierzchni z kostki									
2.5.4	Tereny zielone- poprawienie humusu i dosianie trawy od strony ulicy Polskiej (MDK)									
2.6	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki									
	RAZEM netto									
	VAT									
	Razem brutto									

Słownie: