









| E-1 | C-1 | OPS-1 | OPS-2 |
|---|---|---|--|
| Elewacja | Cokół kamienno - ceglany | Opaska z płyt piaskowca | Opaska okienna |
|  |  |  |  |
| Tynk wapienny, gruboziarnisty z fakturą nakrapianą, podlegający renowacji i częściowemu odtworzeniu | Cokół podlegający oczyszczeniu z warstw farby i renowacji | Opaska drzewiowa podlegająca oczyszczeniu z nawarstwień i renowacji | Opaska do odtworzenia w całości wykonana z zaprawy mineralnej, wprawiona na gładko |
| kolor brzoskwinowy NCS 2050-Y80R | | | kolor biały NCS S-0502 |

| G-1 | Z-1 | W-1 |
|---|---|---|
| Glify okien i drzwi | Zamurowany otwór drzwiowy | Wnęka drzwiowa |
|  |  |  |
| Glify okien i drzwi z zaprawy mineralnej, zatarte na gładko, podlegające renowacji | Zamurowanie otworu drzwiowego, rozebranie schodów odtworzenie tynku, cokołu | Ściany, sklepienie - tynk wapienny, gruboziarnisty z fakturą nakrapianą. Opaska wokół drzwi zatarta na gładko |
| kolor biały NCS S-0502 | kolor brzoskwinowy NCS 2050-Y80R | kolor brzoskwinowy NCS 2050-Y80R kolor biały NCS S-0502 |



ELEWACJE SZCZYTOWE- WSCHODNIE

UWAGA:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM MALOWANIA ELEWACJI I DETALU, WYKONAWCA POWINIEN WYKONAĆ PRÓBKI KOLORYSTYCZNE I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM W CELU AKCEPTACJI KOLORYSTYKI.
2. DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UŻYWAĆ MATERIAŁÓW GWARANTUJĄCYCH DOBRE PARAMETRY TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE.

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------|
| mgr inż. arch. Magdalena Załucka-Dąbrowska | | | |
| Nazwa obiektu budowlanego | PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. St. Staszica w Szczytnie | | |
| Tytuł rysunku | ELEWACJE SZCZYTOWE - WSCHODNIE | | |
| Imię i nazwisko projektanta | mgr inż. arch. Magdalena Załucka-Dąbrowska | podpis projektanta | skala rysunku |
| Nr uprawnień budowlanych | 06/2006/WM | | ----- |
| Data sprządzenia | czerwiec 2022 | NR rysunku | A - 3 |