









E-1	C-1	OPS-1	OPS-2
Elewacja	Cokół kamienno - ceglany	Opaska z płyt piaskowca	Opaska okienna
			
Tynk wapienny, gruboziarnisty z fakturą nakrapianą podlegający renowacji i częściowemu odtworzeniu	Cokół podlegający oczyszczeniu z warstw farby i renowacji	Opaska drzewiowa podlegająca oczyszczeniu z nawarstwień i renowacji	Opaska do odtworzenia w całości wykonana z zaprawy mineralnej, wprawiona na gładko
kolor brzoskwiniowy NCS 2050-Y80R			kolor biały NCS S-0502

G-1	Z-1	W-1
Glify okien i drzwi	Zamurowany otwór drzwiowy	Wnęka drzwiowa
		
Glify okien i drzwi z zaprawy mineralnej, zatarte na gładko, podlegające renowacji	Zamurowanie otworu drzwiowego, rozebranie schodów odtworzenie tynku, cokołu	Ściany, sklepienie - tynk wapienny, gruboziarnisty z fakturą nakrapianą. Opaska wokół drzwi zatarta na gładko
kolor biały NCS S-0502	kolor brzoskwiniowy NCS 2050-Y80R	kolor brzoskwiniowy NCS 2050-Y80R kolor biały NCS S-0502



ELEWACJA SZCZYTOWA- ZACHODNIA
OD UL. A. MICKIEWICZA

UWAGA:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM MALOWANIA ELEWACJI I DETALU, WYKONAWCA POWINIEN WYKONAĆ PRÓBKI KOLORYSTYCZNE I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM W CELU AKCEPTACJI KOLORYSTYKI.
2. DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UŻYWAĆ MATERIAŁÓW GWARANTUJĄCYCH DOBRE PARAMETRY TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE.

mgr inż. arch. Magdalena Załucka-Dąbrowska			
Nazwa obiektu budowlanego	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. St. Staszica w Szczytnie		
Tytuł rysunku	ELEWACJA SZCZYTOWA - ZACHODNIA		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. arch. Magdalena Załucka-Dąbrowska	podpis projektanta	skala rysunku
Nr uprawnień budowlanych	06/2006/WM		-----
Data sprządzenia	czerwiec 2022	NR rysunku	A - 4