

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

Pomieszczenia po Wydz. Geodezji, archiwum i pokoje biurowe Nr. 113, 114, 206, 207, 208,  
209, 210 i 211

Obiekt      Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych  
Kod CPV     45453000-7  
Inwestor    Powiat Szczycieński 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1

---

---

Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Opis robót
1.	POMIESZCZENIA PO WYDZ. GEODEZJI
2.	ARCHIWUM
3.	POKOJE BIUROWE NR. 113, 114, 206, 207, 208, 209, 210 i 211

Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. POMIESZCZENIA PO WYDZ. GEODEZJI</b>					
1	KNR 4-01 0426/04	SST B.01.	Rozebranie boazerii drewnianej ze ścian  Pokój N.5 (4,16+4,58)x2x1,24 -0,98x1,24 Pokój Nr.6 (2,48+4,58)x2x1,26 -0,89x1,26 Korytarzyk (2,40+1,68)x2x1,26 -0,90x1,26x4  razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,675 -1,215 17,791 -1,121 10,282 -4,536 42,876
2	KNR 4-01 0711/03	SST B.11.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu  Pokój N.5 (4,16+4,58)x2x1,24 -0,98x1,24 Pokój Nr.6 (2,48+4,58)x2x1,26 -0,89x1,26 Korytarzyk (2,40+1,68)x2x1,26 -0,90x1,26x4  razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,675 -1,215 17,791 -1,121 10,282 -4,536 42,876
3	KNR 4-01 1202/07	SST B.15.	Skasowanie wykwitów (zacieków)  Pokój Nr.1 2  razem	m2 m2	2,000 2,000
4	KNR 4-01 1202/09	SST B.15.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  Pokój Nr.1 2,99x5,59 (2,99+5,59)x2x3,46 Pokój Nr.2 3,91x5,60 (3,91+5,60)x2x3,46 Pokój Nr.3 4,59x2,38 (4,59+2,38)x2x3,46 Pokój Nr.4 3,96x4,59 (3,96+4,59)x2x3,46 Pokój Nr.5 4,16x4,58 (4,16+4,68)x2x2,22 Pokój Nr.6 2,48x4,58 Pokój Nr.7 5,58x2,97 Korytarzyk 2,40x1,68 Korytarz 10,78x2,36 (10,78+2,36)x2x1,86 Zaplecze sanitarne 0,98x2,37  razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,714 59,374 21,896 65,809 10,924 48,232 18,176 59,166 19,053 39,250 11,358 16,573 4,032 25,441 48,881 2,323 467,202
5	KNR 4-01 1205/01	SST B.15.	Zerwanie starych tapet  Pokój Nr.6 (2,48+4,58)x2x2,20 Pokój Nr.7 (5,58+2,97)x2x3,46 Korytarzyk (2,40+1,68)x2x2,20 Zaplecze sanitarne (0,98+2,37)x2x3,46  razem	m2 m2 m2 m2	31,064 59,166 17,952 23,182 131,364
6	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST B.15.	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  Pokój Nr.2 (3,91+5,60)x2x3,46 Pokój N.5 (4,16+4,58)x2x3,46 Pokój Nr.6 (2,48+4,58)x2x3,46 Pokój Nr.7 (5,58+2,97)x2x3,36 Korytarzyk (2,40+1,68)x2x3,46 Zaplecze sanitarne (0,98+2,37)x2x3,46  razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	65,809 60,481 48,855 57,456 28,234 23,182 284,017
7	KNR 2-02u2 1134.1/01	SST B.15.	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		

## Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pokój Nr.2 3,91x5,60 Pokój Nr.5 4,16x4,58 Pokój Nr.6 2,48x4,58 Pokój Nr.7 5,58x2,97 Korytarzyk 2,40x1,68 Zaplecze sanitarne 0,98x2,37 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,896 19,053 11,358 16,573 4,032 2,323 75,235
8	KNR 2-02 0829/01	SST B.11.	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	2,000
9	KNR 2-02 0829/06	SST B.11.	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	2,000
10	KNR 2-02 0815/04	SST B.11.	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Pokój Nr.2 (3,91+5,60)x2x3,46 Pokój N.5 (4,16+4,58)x2x3,46 Pokój Nr.6 (2,48+4,58)x2x3,46 Pokój Nr.7 (5,58+2,97)x2x3,36 Korytarzyk (2,40+1,68)x2x3,46 Zaplecze sanitarne (0,98+2,37)x2x3,46 -2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	65,809 60,481 48,855 57,456 28,234 23,182 -2,000 282,017
11	KNR 2-02 0815/06	SST B.11.	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Pokój Nr.2 3,91x5,60 Pokój Nr.5 4,16x4,58 Pokój Nr.6 2,48x4,58 Pokój Nr.7 5,58x2,97 Korytarzyk 2,40x1,68 Zaplecze sanitarne 0,98x2,37 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,896 19,053 11,358 16,573 4,032 2,323 75,235
12	KNR 4-01 1204/01	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Pokój Nr.1 2,99x5,59 Pokój Nr.2 3,91x5,60 Pokój Nr.3 4,59x2,38 Pokój Nr.4 3,96x4,59 Pokój Nr.5 4,16x4,58 Pokój Nr.6 2,48x4,58 Pokój Nr.7 5,58x2,97 Korytarzyk 2,40x1,68 Korytarz 10,78x2,36 Zaplecze sanitarne 0,98x2,37 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,714 21,896 10,924 18,176 19,053 11,358 16,573 4,032 25,441 2,323 146,490
13	KNR 4-01 1204/02	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach uzgodnionych z inwestorem Pokój Nr.1 (2,99+5,59)x2x3,46 Pokój Nr.2 (3,91+5,60)x2x3,46 Pokój Nr.3 (4,59+2,38)x2x3,46 Pokój Nr.4 (3,96+4,59)x2x3,46 Pokój N.5 (4,16+4,58)x2x3,46 Pokój Nr.6 (2,48+4,58)x2x3,46 Pokój Nr.7 (5,58+2,97)x2x3,36 Korytarz (10,78+2,36)x2x1,86 Zaplecze sanitarne (0,98+2,37)x2x3,46 -2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	59,374 65,809 48,232 59,166 60,481 48,855 57,456 48,881 23,182 -2,000 469,436
14	KNR 4-01 1206/04	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Korytarz (10,78+2,36)x2x1,60 -0,98x1,60x5 -2,60x1,60	m2 m2 m2	42,048 -7,840 -4,160

## Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	30,048
15	KNR 4-01 1209/10	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 Pokój Nr.1 0,92x2,18x1,75 Pokój Nr.2 0,92x2,18x1,75 Pokój Nr.3 0,92x2,18x1,75 Pokój Nr.4 0,92x2,18x2,25 0,80x2,00x1,25 Pokój Nr.5 0,92x2,18x2,25 0,80x2,00x1,25x2 Pokój Nr.6 0,92x2,18x2,25 0,80x2,00x1,25 Pokój Nr.7 0,93x2,19x2,75 Korytarzyk 0,92x2,18x2,75 Korytarz 2,60x2,20x2,75	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,510 3,510 3,510 4,513 2,000 4,513 4,000 4,513 2,000 5,601 5,515 15,730
			razem	m2	58,915
16	KNR 4-01 1212/19	SST B.15.	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych Pokój Nr.1 0,13x0,60x2x10 Pokój Nr.2 0,13x0,60x2x36 Pokój Nr.3 0,13x0,60x2x14 Pokój Nr.4 0,13x0,60x2x28 Pokój Nr.5 0,13x0,60x2x20 Pokój Nr.6 0,13x0,60x2x10 Pokój Nr.7 0,15x0,60x2x20 Korytarz 0,15x0,60x2x16	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,560 5,616 2,184 4,368 3,120 1,560 3,600 2,880
			razem	m2	24,888
17	KNR 4-01 1212/28	SST B.15.	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm Pokój Nr.1 7,00 Pokój Nr.2 3,00 Pokój Nr.3 6,00 Pokój Nr.4 6,00 Pokój Nr.5 10,00 Pokój Nr.6 6,00 Korytarz 12,00	m m m m m m m	7,000 3,000 6,000 6,000 10,000 6,000 12,000
			razem	m	50,000
18	KNR 4-01 1212/05	SST B.15.	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych Pokój Nr.3 1,38x2,03	m2	2,801
			razem	m2	2,801
19	KNR 4-01w 1216/01	SST B.15.	Zabezpieczenie podłóg folią Pokój Nr.1 2,99x5,59 Pokój Nr.2 3,91x5,60 Pokój Nr.3 4,59x2,38 Pokój Nr.4 3,96x4,59 Pokój Nr.5 4,16x4,58 Pokój Nr.6 2,48x4,58 Pokój Nr.7 5,58x2,97 Korytarzyk 2,40x1,68 Korytarz 10,78x2,36 Zaplecze sanitarne 0,98x2,37	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,714 21,896 10,924 18,176 19,053 11,358 16,573 4,032 25,441 2,323
			razem	m2	146,490
20	KNR 2-02w 1124/01	SST B.12.	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem Pokój Nr.1 2,99x5,59 Pokój Nr.2 3,91x5,60 Pokój Nr.3 4,59x2,38 Pokój Nr.4 3,96x4,59 Pokój Nr.5 4,16x4,58 Pokój Nr.6 2,48x4,58 Pokój Nr.7 5,58x2,97	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,714 21,896 10,924 18,176 19,053 11,358 16,573

## Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	114,694
21	KNR 2-02w 1124/07	SST B.12.	Listwy przyściennie drewniane  Pokój Nr.1 (2,99+5,59)x2 Pokój Nr.2 (3,91+5,60)x2 Pokój Nr.3 (4,59+2,38)x2 Pokój Nr.4 (3,96+4,59)x2 Pokój Nr.5 (4,16+4,58)x2 Pokój Nr.6 (2,48+4,58)x2 Pokój Nr.7 (5,58+2,97)x2	m m m m m m m	17,160 19,020 13,940 17,100 17,480 14,120 17,100
			razem	m	115,920
22	KNR 2-02w 1122/05	SST B.12.	Cokół posadzek i parkietów  Pokój Nr.5 (4,16+4,58)x2 Pokój Nr.6 (2,48+4,58)x2	m m	17,480 14,120
			razem	m	31,600
23	KNR 2-02 1118/01	SST B.12.	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej  Korytarzyk 2,40x1,68 Zaplecze sanitarne 0,98x2,37	m2 m2	4,032 2,323
			razem	m2	6,355
24	KNR 2-02u2 2805/05	SST B.12.	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm Korytarzyk 2,40x1,68 Zaplecze sanitarne 0,98x2,37	m2 m2	4,032 2,323
			razem	m2	6,355
25	KNR 2-02u2 2809/01	SST B.12.	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2  Korytarzyk (2,40+1,68)x2 Zaplecze sanitarne (0,98+2,37)x2	m m	8,160 6,700
			razem	m	14,860
26	KNR 4-01w 0809/13	SST B.12.	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu na kleju z płytek terakotowych szkliwionych 40x40cm	m2	1,800
27	KNR 4-02 0132/01	SST I.01.	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
28	KNR 4-02 0141/03	SST I.01.	Demontaż oraz ponowny montaż termy elektrycznej	szt	1,000
29	KNR 4-02 0235/06	SST I.01.	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,000
30	KNR 2-15w 0115/01	SST I.01.	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
31	KNR 2-15w 0137/01	SST I.01.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
32	KNR 2-15w 0211/01	SST I.01.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	podejść	1,000
33	KNR 2-15w 0230/02	SST I.01.	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,000

## Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>2. ARCHIWUM</b>					
1	KNR 4-01 0701/02	SST B.01.	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Pom. 07 2,5	m2	2,500
				razem	m2
2	KNR 4-01 0621/03	SST B.16.	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania Pom. 07 2,5	m2	2,500
				razem	m2
3	KNR 4-01 0603/02	SST B.16.	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej folia w płynie murów nieotynkowanych Pom. 07 2,5	m2	2,500
				razem	m2
4	KNR 4-01 0711/03	SST B.11.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu Pom. 07 2,5	m2	2,500
				razem	m2
5	KNR 4-01 1202/09	SST B.15.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Pom.02 3,74x2,38 (3,74+2,38)x2x2,65 5,31x6,69 (5,31+6,69)x2x2,65 Pom. 07 (3,52+5,32)x2x2,17 3,52x5,32 (2,30+5,32)x2x2,17 2,30x5,32 Pom. 02A (4,31+4,45)x2x2,45	m2	8,901
				m2	32,436
				m2	35,524
				m2	63,600
				m2	38,366
				m2	18,726
				m2	33,071
				m2	12,236
				m2	42,924
				razem	m2
6	KNR 4-01 1204/01	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Pom.02 3,74x2,38 5,31x6,69 Pom. 07 3,52x5,32 2,30x5,32	m2	8,901
				m2	35,524
				m2	18,726
				m2	12,236
				razem	m2
7	KNR 4-01 1204/02	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach uzgodnionych z inwestorem Pom. 02 (3,74+2,38)x2x2,65 (5,31+6,69)x2x2,65 Pom. 07 (3,52+5,32)x2x2,17 (2,30+5,32)x2x2,17	m2	32,436
				m2	63,600
				m2	38,366
				m2	33,071
				razem	m2
8	KNR 4-01 1209/05	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2 Pom. 07 1,23x0,52x3x2,75	m2	5,277
				razem	m2
9	KNR 4-01 1209/10	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 Pom. o2 0,80x2,00x2,75	m2	4,400
				razem	m2
10	KNR 4-01 1212/19	SST B.15.	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych Pom. 02 0,13x1,20x2x6 0,13x1,20x2x6 Pom. 07 0,13x1,20x2x(6+3+6) Pom. 02A 0,13x0,60x2x12	m2	1,872
				m2	1,872
				m2	4,680
				m2	1,872
				razem	m2
11	KNR 4-01 1212/28	SST B.15.	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm Pom. 02 10,00+10,00 Pom. 07 30,00	m	20,000
				m	30,000

## Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 02A 10,00	m	10,000
			razem	m	60,000
12	KNR 4-01w 1216/01	SST B.15.	Zabezpieczenie podłóg folią		
			Pom.02 3,74x2,38	m2	8,901
			5,31x6,69	m2	35,524
			Pom. 07 3,52x5,32	m2	18,726
			2,30x5,32	m2	12,236
			Pom. 02A 4,31x4,45	m2	19,180
			razem	m2	94,567
13	KNR 2-02w 1124/01	SST B.12.	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem		
			Pom. 02A 4,31x4,45	m2	19,180
			razem	m2	19,180
14	KNR 2-02w 1124/07	SST B.12.	Listwy przyścienne drewniane		
			Pom. 02A (4,31+4,45)x2	m	17,520
			razem	m	17,520





## Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pokój Nr.207 (2,65+5,48)x2x2,86	m2	46,504
			Pokój Nr.208 (2,77+5,49)x2x2,86	m2	47,247
			Pokój Nr.209 (2,36+5,50)x2x2,86	m2	44,959
			Pokój Nr.210 (2,27+5,48)x2x2,86	m2	44,330
			Pokój Nr.211 (4,90+5,50)x2x2,86	m2	59,488
			razem	m2	462,464
8	KNR 2-02 0815/06	SST B.11.	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach		
			Pokój Nr.114 3,90x5,55	m2	21,645
			Pokój Nr.113 3,00x5,55	m2	16,650
			Pokój Nr.206 5,48x3,95	m2	21,646
			Pokój Nr.207 2,65x5,48	m2	14,522
			Pokój Nr.208 2,77x5,49	m2	15,207
			Pokój Nr.209 2,36x5,50	m2	12,980
			Pokój Nr.210 2,27x5,48	m2	12,440
			Pokój Nr.211 4,90x5,50	m2	26,950
			razem	m2	142,040
9	KNR 4-01 1204/01	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			Pokój Nr.114 3,90x5,55	m2	21,645
			Pokój Nr.113 3,00x5,55	m2	16,650
			Pokój Nr.206 5,48x3,95	m2	21,646
			Pokój Nr.207 2,65x5,48	m2	14,522
			Pokój Nr.208 2,77x5,49	m2	15,207
			Pokój Nr.209 2,36x5,50	m2	12,980
			Pokój Nr.210 2,27x5,48	m2	12,440
			Pokój Nr.211 4,90x5,50	m2	26,950
			razem	m2	142,040
10	KNR 4-01 1204/02	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach uzgodnionych z inwestorem		
			Pokój Nr.114 (3,90+5,55)x2x3,18	m2	60,102
			Pokój Nr.113 (3,00x5,55)x2x3,18	m2	105,894
			Pokój Nr.206 (5,48+3,95)x2x2,86	m2	53,940
			Pokój Nr.207 (2,65+5,48)x2x2,86	m2	46,504
			Pokój Nr.208 (2,77+5,49)x2x2,86	m2	47,247
			Pokój Nr.209 (2,36+5,50)x2x2,86	m2	44,959
			Pokój Nr.210 (2,27+5,48)x2x2,86	m2	44,330
			Pokój Nr.211 (4,90+5,50)x2x2,86	m2	59,488
			razem	m2	462,464
11	KNR 4-01 1209/13	SST B.15	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników o powierzchni do 0,52m2		
			Pokój Nr.206 2	szt	2,000
			Pokój Nr.207 1	szt	1,000
			Pokój Nr.208 1	szt	1,000
			Pokój Nr.209 1	szt	1,000
			Pokój Nr.210 1	szt	1,000
			Pokój Nr.211 2	szt	2,000
			razem	szt	8,000
12	KNR 4-01 1210/10	SST B.15.	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2		
			Pokój Nr.206 0,90x2,05x2,75	m2	5,074
			Pokój Nr.207 0,90x2,05x2,75x2	m2	10,148
			razem	m2	15,222
13	KNR 4-01 1209/10	SST B.15.	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
			Pokój Nr.114 0,93x2,18x2,75	m2	5,575
			0,80x2,00x2,75	m2	4,400
			Pokój Nr. 113 0,93x2,18x2,75	m2	5,575
			Pokój Nr.208 0,93x2,18x2,75	m2	5,575
			Pokój Nr.209 0,88x2,05x2,75	m2	4,961
			0,90x2,05x2,75	m2	5,074
			Pokój Nr.210 0,90x2,07x2,75	m2	5,123
			Pokój Nr.211 0,20x0,60x2x28	m2	6,720

## Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	43,003
14	KNR 4-01 1212/19	SST B.15.	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych  Pokój Nr.114 0,13x0,60x2x36 Pokój Nr.113 0,13x0,60x2x11 Pokój Nr.206 0,20x0,60x2x(29+14) Pokój Nr.207 0,20x0,60x2x16 Pokój Nr.208 0,20x0,60x2x15 Pokój Nr.209 0,20x0,60x2x15 Pokój Nr.210 0,20x0,60x2x15 Pokój Nr.211 0,20x0,60x2x28	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,616 1,716 10,320 3,840 3,600 3,600 3,600 6,720
			razem	m2	39,012
15	KNR 4-01 1212/28	SST B.15.	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm  Pokój Nr. 114 12,00 Pokój Nr.113 8,00 Pokój Nr.206 6,00 Pokój Nr.207 6,00 Pokój Nr.208 5,00 Pokój Nr.209 7,00 Pokój Nr.210 4,00 Pokój Nr.211 6,00	m m m m m m m m	12,000 8,000 6,000 6,000 5,000 7,000 4,000 6,000
			razem	m	54,000
16	KNR 4-01w 1216/01	SST B.15.	Zabezpieczenie podłóg folią  Pokój Nr.114 3,90x5,55 Pokój Nr.113 3,00x5,55 Pokój Nr.206 5,48x3,95 Pokój Nr.207 2,65x5,48 Pokój Nr.208 2,77x5,49 Pokój Nr.209 2,36x5,50 Pokój Nr.210 2,27x5,48 Pokój Nr.211 4,90x5,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,645 16,650 21,646 14,522 15,207 12,980 12,440 26,950
			razem	m2	142,040
17	KNR 2-02w 1124/01	SST B.12.	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem  Pokój Nr.114 3,90x5,55 Pokój Nr.113 3,00x5,55 Pokój Nr.206 5,48x3,95 Pokój Nr.207 2,65x5,48 Pokój Nr.208 2,77x5,49 Pokój Nr.209 2,36x5,50 Pokój Nr.210 2,27x5,48 Pokój Nr.211 4,90x5,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,645 16,650 21,646 14,522 15,207 12,980 12,440 26,950
			razem	m2	142,040
18	KNR 2-02w 1124/07	SST B.12.	Listwy przyściennie drewniane  Pokój Nr.113 (3,00x5,55)x2 Pokój Nr.206 (5,48+3,95)x2 Pokój Nr.207 (2,65+5,48)x2 Pokój Nr.208 (2,77+5,49)x2 Pokój Nr.209 (2,36+5,50)x2 Pokój Nr.210 (2,27+5,48)x2 Pokój Nr.211 (4,90+5,50)x2	m m m m m m m	33,300 18,860 16,260 16,520 15,720 15,500 20,800
			razem	m	136,960
19	KNR 2-02w 1122/05	SST B.12.	Cokół posadzek i parkietów  Pokój Nr.114 (3,90+5,55)x2	m	18,900
			razem	m	18,900
20	Kalkulacja indywidualna		Renowacja skrzydła drzwiowego, oczyszczenie dopasowanie zamontowanie zamka i klamek pokój Nr.209  Pokój Nr.209 1	szt	1,000

Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	1,000
21	KNR 4-03 0606/02	SST B.01.	Demontaż oraz ponowny montaż opraw świetlówkowych	szt	18,000

Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	1.412,333		
		Razem	<b>1.412,333</b>		

## Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ałun techniczny glinowo-potasowy	kg	0,200		
2	Baterie umywalkowe ściennie 15mm	szt	1,000		
3	Benzyna do lakierów	dm3	11,726		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,267		
5	Cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	54,035		
6	Farba emulsyjna nawierzchniowa w kolorach	dm3	314,421		
7	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	108,447		
8	Farba olejna do gruntowania	dm3	29,212		
9	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	27,187		
10	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	136,766		
11	Folia w płynie	kg	0,875		
12	Gips budowlany szpachlowy	t	2,404		
13	Gips budowlany	kg	1.442,634		
14	Gips budowlany	t	0,0001		
15	Gwoździe budowlane gołe	kg	8,112		
16	Klej winylowy	kg	220,731		
17	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	3,100		
18	Lakier ftalowy ogólnego stosowania bezbarwny	dm3	2,101		
19	Listwy przyścienne z drewna lakierowane	m	313,664		
20	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	8,000		
21	Masa fugowa	kg	0,540		
22	Masa klejąca	kg	4,860		
23	Mydło techniczne (szare)	kg	29,865		
24	Narożniki ochronne	m	320,127		
25	Papier ścierny	ark	137,100		
26	Piasek do zapraw	m3	2,744		
27	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	2,040		
28	Płytki, terakota 40x40cm	m2	1,890		
29	Płytki, terakota GRES 15x15cm	m2	2,407		
30	Płytki, terakota GRES 30x30cm	m2	6,609		
31	Pokost	dm3	5,409		
32	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	209,854		
33	Rozcieńczalnik	dm3	1,292		
34	Siatka z włókna szklanego	m2	1,972		
35	Syfony umywalkowe ze spustem	szt	1,000		
36	Szpachlówka celulozowa	dm3	8,819		
37	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	7,843		
38	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	0,358		
39	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1,000		
40	Uchwyty do rur	szt	2,000		
41	Umywalki porcelanowe	szt	1,000		
42	Wapno hydrauliczne	t	0,004		
43	Wapno suchogaszzone	t	1,544		
44	Wkręty stalowe do drewna 8x60mm	szt	131,300		
45	Woda	m3	2,944		
46	Wsporniki do umywalek	szt	1,000		
47	Wykładzina podłogowa dywanopodobna	m2	306,816		
48	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	55,542		
49	Zaprawa klejąca	kg	49,186		
50	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	4,800		
51	Zaprawa spoinująca	kg	4,105		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm <sup>3</sup>	m-g	1,815		
2	Środek transportowy	m-g	8,451		
3	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,889		
4	Wyciąg	m-g	6,292		
5	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,008		
		Razem	<b>19,454</b>		