

WYŁĄZ DACHOWY
80x80cm w ŚWIEITLE

± 7.95

B STROPODACH - CZĘŚĆ BUDYNKU PARTEROWA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA-PROJ.
PAPA PODKLADOWA-PROJ.
PŁYTA STYROPAPA GR.20cm-PROJ.
PAPA ISTN.
DACHOWE PŁYTY PANIOWE-ISTN.
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY/PŁYTA GK-PROJ.

E PODŁOGA NA GRUNCIE - CZ. MAGAZYNOWA

GRES/WYTK. DYWANOWA/PCV
SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA GR.6cm – PROJ.
2 x FOLIA PE – PROJ.
STYROPOLAN Super STRONG EPS 038 GR. 10cm-PROJ.
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA FOLIA PE – PROJ.
PŁYTA BETONOWA GR. 15 cm-PROJ.
PODSŁUPKA PŁASKOWA ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE – GR. 20cm

H SCHODY ZEWNĘTRZNE

GRES ANTYPOŚLIZGOWY
PŁYTA BIEGOWA WG OPRAC.KONSTR.

N# ŚCIANA WEWNĘTRZNA

TYNK GIPSOWY GR. 1.5cm
ŚCIANA PROJ. Z BŁOCZKÓW GĄZOBETONOWYCH GR.24 i 12cm
TYNK GIPSOWY GR. 1.5cm

P ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ. - CZ. MAGAZYNOWA

TYNK MINERALNY NA SIATCE MALOWANY FARBĄ JAK NA ELEWACJACH
STYROPOLAN EPS 70-040 Fasada GR.15cm-PROJ.
BŁOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 24cm
TYNK GIPSOWY

R COKŁ

TYNK MOZAIKOWY
WODOODPORNE PŁYTY IZOLACYJNE HYDROMAX GR.10cm
(1.0m PONIŻEJ POZIOMU PRZYLEGŁEGO TERENU)
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJĄCA

OZNACZENIA:


ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
DOCIEPLONE STYROPOLANEM

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
DO ROZBÍÓRKI

ŚCIANY PROJEKTOWANE

GRZEJNIKI PŁYTOWE



PRZEKRÓJ C-C skala 1:50

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE			
PROJEKT Biuo Projektów i Usług Inwestycyjnych "PROJEKTAD" Sp. z o.o. 10-664 Olsztyn ul. Oficerska 17b tel. 89.538.88.88		BRANŻA ARCHIT.	1:50
OBJEKT: BUDYNEK BIUROWY ADRES: 12-100 SZCZECINO UL. POLA 4		SKALA	1:50
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. PRZEMISŁAW C-C		DATA	12.2012
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. PRZEMISŁAW C-C		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. PRZEMISŁAW C-C
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. PRZEMISŁAW C-C		OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. PRZEMISŁAW C-C
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. PRZEMISŁAW C-C		SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. PRZEMISŁAW C-C