
PRZEDMIAR
Roboty budowlane - teren I etap

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK BIUROWY ORAZ PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA BUDYNEK ARCHIWUMNA BUDYNEK BIUROWY ORAZ PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA BUD

ADRES INWESTYCJI : ul. Wincentego Pola 4, dz. nr 229/1, obr.5; 12-100 Szczytno

BRANŻA : Budowlana, drogowa

DATA OPRACOWANIA : 08.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111291-4	Teren			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - opaski	m ²		
d.1.1	0801-01	21	m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rampa	m ³		
d.1.1	0212-02	27.5*2.0*0.25	m ³	13.75	
				RAZEM	13.75
1.2	45233200-1	Roboty nawierzchniowe			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.2	0101-01	190.66+14.5*1.64	m ²	214.44	
				RAZEM	214.44
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0106-03 0106-04	190.66+14.5*1.64	m ²	214.44	
				RAZEM	214.44
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.2	0511-02	190.66+14.5*1.64	m ²	214.44	
				RAZEM	214.44